



Warszawa 26.06.2009 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 26.06.09 otrzymał pytanie do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści:

Witam

W związku z przetargiem na modernizację instalacji SAP proszę o udzielenie informacji na temat starej instalacji SAP, którą trzeba zdemontować chodzi o ilości czujek na każdym etapie, gdyż na stronie jest tylko podane, że na parterze i II piętrze jest około 254 szt. a na III i IV 88 szt. A w ofercie mamy rozbić cenę na II etapy:

- piwnica i parter
- I i II piętro
- III i IV piętro.

Po zatym proszę o podanie ilości kabla jaką trzeba na każdym etapie zdemontować (Czy był układany w listwie, w rurce w korytku)

Pytanie zostało wysłane do firmy przygotowującej projekt i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Zmiany w kosztorysie dotyczące ilości demontowanych czujek jonizacyjnych w poszczególnych etapach:

Kosztorys ETAP 1 – w pozycji 22 kosztorysu DEMONTAŻ IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU zmieniać obmiar z 107 na 72.

Kosztorys ETAP 2 – w pozycji 12 kosztorysu DEMONTAŻ IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU zmieniać obmiar z 200 na 190.

Kosztorys ETAP 3 – w pozycji 10 kosztorysu DEMONTAŻ IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU zmieniać obmiar z 106 na 91.

Zmiany w kosztorysie dotyczące ilości demontowanych przewodów:

- Kosztorys ETAP 1 – zgodnie z pozycją 13 kosztorysu

Kosztorys ETAP 2 – zgodnie z pozycją 7 kosztorysu

Kosztorys ETAP 3 – dodać KNR 5-08 0214-01 z opisem Demontaż przewodów kabelkowych przyjąć obmiar 100m.

Przewody do demontażu mocowane są w listwach bądź w rurach winidurowych.